

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy a udržiavacie práce v objekte a areáli DHZ Lietava

JKSO:
Miesto: Lietava

KS:
Dátum: 12.07.2017

Objednávateľ:
Obec Lietava

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Juraj Gallo

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy a udržiavacie práce v objekte a areáli DHZ Lietava

Miesto: Lietava

Dátum: 12.07.2017

Objednávateľ: Obec Lietava

Projektant: Ing. arch. Juraj Gallo

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: **Stavebné úpravy a udržiavacie práce v objekte a areáli DHZ Lietava**

Miesto:	Lietava	Dátum:	12.07.2017
Objednávateľ:	Obec Lietava	Projektant:	Ing. arch. Juraj Gallo
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,000	0,00	0,00
					20*1*0,25		5,000
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,000	0,00	0,00
					20*0,6*1		12,000
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,200	0,00	0,00
					20*0,6*0,6		7,200
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	50,400	0,00	0,00
5	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,200	0,00	0,00
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,200	0,00	0,00
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,800	0,00	0,00
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,800	0,00	0,00
					20*0,6*0,4		4,800
9	M	5834310400	Kamenivo drvené hrubé 8-16	t	7,680	0,00	0,00
10	K	175101201	Spätný zásyp z výkopovej zeminy 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,200	0,00	0,00
					20*0,6*0,6		7,200
11	K	182301123	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	20,000	0,00	0,00
							0,00
2 - Zakladanie							0,00
12	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	20,000	0,00	0,00
							0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
13	K	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok ku konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	9,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(2+1,2+2,9*2)		9,000		
14	K	342272121	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 PD, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	9,570	0,00	0,00
			(2,1+1,2)*2,9		9,570		
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
15	K	612467141	Vnúťorná omietka stien CEMIX, jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr.20 mm, ozn, 082	m2	24,128	0,00	0,00
16	K	612467171	Vnúťorná omietka stien CEMIX, vnútorný štuk, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2,5 mm, ozn. 033	m2	24,128	0,00	0,00
17	K	612467171	Vnúťorná omietka stien CEMIX, vnútorný štuk, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2,5 mm, ozn. 033	m2	8,740	0,00	0,00
18	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	8,740	0,00	0,00
			(2,1+1,2)*2*2,9+2*1,2-12,8		8,740		
19	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	0,00	0,00
20	M	5533125400	Zárubňa oceľová B=100 H=600 L/P pre sadrokartón	ks	1,000	0,00	0,00
21	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast.	m	2,800	0,00	0,00
			1,4*2		2,800		
22	M	6119000990	Vnúťorné parapetné dosky plastové komôrkové, biela	m	2,800	0,00	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
23	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2	31,734	0,00	0,00
			(3+1,5+4+6)*1,5		21,750		
			(4,2+4,12)*1,2		9,984		
24	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	31,734	0,00	0,00
25	K	968062354	Vybúranie drevených okien	m2	2,184	0,00	0,00
			1,4*0,78*2		2,184		
26	K	968062455	Vybúranie drevených dverí	m2	5,400	0,00	0,00
			0,9*2*3		5,400		
27	K	968072558	Vybúranie kovových vrát	m2	14,304	0,00	0,00
			2,4*2,98*2		14,304		
28	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	24,128	0,00	0,00
			(4,2+4,12)*2,9		24,128		
29	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,497	0,00	0,00
30	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,970	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,497	0,00	0,00
32	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,491	0,00	0,00
33	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,497	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

34	K	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	0,635	0,00	0,00
35	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,210	0,00	0,00

PSV - PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

36	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	25,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

20*1,25

25,000

37	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,009	0,00	0,00
----	---	------------	-------------------------------------	---	-------	------	------

38	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	25,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

39	M	6288000640	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	m2	28,750	0,00	0,00
----	---	------------	--	----	--------	------	------

40	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	25,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

41	M	6283310000	Asfaltovaný pás modifikovaný SBS	m2	26,875	0,00	0,00
----	---	------------	----------------------------------	----	--------	------	------

42	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	48,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

(0,6*4)*20

48,000

43	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	55,200	0,00	0,00
----	---	------------	---	----	--------	------	------

44	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

713 - Izolácie tepelné

0,00

45	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	89,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

30+59

89,000

46	M	6314150090	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 160x600x1000	m2	90,780	0,00	0,00
----	---	------------	--	----	--------	------	------

47	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

48	K	762810027	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	39,500	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

49	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
764 - Konštrukcie klampiarske							0,00
50	K	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	2,800	0,00	0,00
51	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
766 - Konštrukcie stolárske							0,00
52	K	766621008	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením	m2	2,184	0,00	0,00
					1,4*0,78*2	2,184	
53	M	6114101000	Plastové okno OS	m2	2,184	0,00	0,00
54	K	766641011.1	Montáž dverí plastových tepelnoizolačných	m2	3,600	0,00	0,00
					0,9*2*2	3,600	
55	M	6114122100	Plastové dvere	m2	3,600	0,00	0,00
56	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové	ks	1,000	0,00	0,00
57	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	1,000	0,00	0,00
58	K	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne otváracích jednokridlových	ks	1,000	0,00	0,00
59	M	5534075900.1	štítok, kľučky, dozický zámok	ks	1,000	0,00	0,00
60	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
61	K	767659002.1	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop	m2	14,400	0,00	0,00
					2,4*3*2	14,400	
62	M	5534371407.1	Garážové vráta vodorovne rebrovaná	m2	14,400	0,00	0,00
63	K	767995108.1	Vonkajšie oc. schodisko	kpl	1,000	0,00	0,00
64	K	767995230.1	Výmena dverí do podkoria	kpl	1,000	0,00	0,00
65	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady							0,00
66	K	781445067	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm	m2	12,800	0,00	0,00
					(2+1,2)*2*2	12,800	
67	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	13,056	0,00	0,00
68	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

VP - Práce navyč

0,00